

**江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程
沛县湖西洼地治理工程陈楼闸站电气设备采购**

招标文件澄清通知

编号：01

各投标单位：

现对《江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程沛县湖西洼地治理工程陈楼闸站电气设备采购招标文件》（合同编号：WDJQGC-PX-CLZZ-DQ）作如下澄清：

1、问：招标文件低压开关柜描述 1.3.4 保证：在买方选用设备恰当和遵守保管及使用规程的条件下，从工程竣工验收合格之日起 24 个月内，设备因制造质量不良及设备材料本身质量不良而发生损坏和不能正常工作时，卖方应该免费为买方更换或修理设备零部件，但专用条款 8.1 合同设备整体质量保证期为合同工程竣工验收合格之日起 12 个月。请明确质保期以哪个为准？

答：合同设备整体质量保证期为合同工程竣工验收合格之日起 12 个月，二者并不冲突。

2、问：招标文件和招标图纸中均未对断路器做具体技术要求，请明确断路器的分段能力、保护类型。

答：塑壳断路器分段能力不小于 50kA，配三段电流保护。

3、问：图纸上 0.4KW 站用电进线柜：断路器为塑壳断路器 NSX-630 500A，请问：报价是否采用塑壳断路器？是 4P 还是 3P？

答：塑壳短路断路器，3P。

4、问：图纸上浪涌保护器未规定极数，请明确 4P 还是 3P？

答：浪涌保护器为 4P。

5、问：评分中关于框架断路器规定：框架断路器选用性能不低于施耐德 MT、ABB Emx2、西门子 3WT 等产品的得 1 分，否则酌情赋分。现本项目图纸中无框架断路器，是否更改评分标准？

答：该项不予评比，其它项目分值不变。

6、问：设备需求一览表 7、启闭机配电箱 XL-21（一控二）的数量为 4 台，而图纸上行为 2 台（DP-01、DP-02），请问是否修改？

答：启闭机控制柜（一控二）为 4 台，图中为 1 台启闭机控制柜（一控二）原理图。

7、问：高压电气装置排列图中：

(1) 电容补偿出线柜 GP-06：图纸需测量保护、接地开关，而下面配置表无，请问是否需要配置综保、接地开关？另是否需配置表计？

(2) 电机启动控制柜 GP-08~11：图纸中配置了接地开关，而下面配置表无，请问是否需要配置综保、接地开关？另是否需配置表计？

答：电容补偿柜及电机控制柜需配置综合保护器、接地开关及仪表。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至 ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2022年9月17日

回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程沛县湖西洼地治理工程陈楼闸站电气设备采购招标文件（工程项目名称）合同编号：WDJQGC-PX-CLZZ-DQ 招标文件（澄清通知）已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

特此确认。

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日